



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - II PIĘTRO

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA (m <sup>2</sup> )
3.1	KLATKA SCHODOWA	13,22
3.2	WC MĘSKIE	10,41
3.3	WC DAMSKIE	10,86
3.4	KOMUNIKACJA	70,10
3.5	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	8,03
3.6	POMIESZCZENIE SOCJALNE	9,24
3.7	POKÓJ ROZMÓW	18,11
3.8	BIURO	124,0
3.9	BIURO	35,55
3.10	SALA KONFERENCYJNA	45,14
3.11	POKÓJ RELAKSU	25,58
3.12	BIURO	125,34
3.12A	BIURO	13,30
3.12B	BIURO	12,53
3.12C	BIURO	12,53
3.12D	BIURO	12,51
3.16	KOTŁOWNIA	21,36
3.17	WC NIEPEŁOSPRAWNYCH	6,19
3.18	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	4,83
3.19	SZYB WINDOWY	2,8
	<b>RAZEM</b>	<b>581,630</b>

PPP: ±0,00=115,82m npm  
 STAL S235  
 BETON C25/30 (B30)  
 STAL A-IIIIN

- UWAGI**
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oporzonych przez Inżyniera Technika Budowlanego oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
  2. Podany posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wykonać zgodnie na etapie wykonawczym. Odbiór od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stołarki i łusarki okiennej i drzwiowej, szkielet, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i podchwyty, odbojników wewnętrznych i innych należy zamontować i wykonać / montować na podstawie zarysów/rysunków elementów rzeczowych wykonanych na obiekcie.
  3. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyszywać według pozycji opisywanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - części konstrukcyjnej (konstrukcja) - projekt wykonawczy.
  4. Projekt BUDOWLANY należy rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym.
  5. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
  6. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym (Dz. Wykonania i Odbioru).
  7. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać dokładnych pomiarów geodezyjnych wszystkich przyjętych na etapie projektowym rzędnych. Różnice w stosunku do projektu należy niezwłocznie zgłosić Projektantom. WYZNACZENIEM SA TU WYKAZOZ Z JESTNIEMZYCH UTMARZDZIKI I DALEJ PO MINIMALNYCH SPRAKACH WTYCZKIE ZERA PRZY WYŚCIZU Z KLATKI SCHODOWEJ

GPV Pracownia Architektoniczna S.C.		ul. Pamiatkowa 2/17 61-512 Poznań tel/fax 91 224 81 20 biuro@gpv.pl	
NUMER LOMOWY:	Bransza: ARCHITEKTURA	Stadium: WYKONAWCZY	
INWESTOR:	Klub Sportowy "AZS Wroclaw" Akademickiego Zwiazu Sportowego WE WROCLAWIU ul. Jozefa Maronowskiego 2b 51-605 Wroclaw		
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa budynku (salonowego) (Branzowego) dla zaradania inwestycyjnego o nazwie "Biurowa Budynku (salonowego) Przesladowcowo E-SPORTU wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem."		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	ul. Jozefa Maronowskiego 2b, 51-605 Wroclaw		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Grzegorz Piacor	upr.w WP-GIA/OK/046/10/2107	
SPRAWOZDAJĄCY:	mgr inż. arch. Tomasz Białoszowski	upr.w WP-GIA/OK/14/4/2011	PODSZ
OPRACOWANIE:			
<b>RZUT II PIĘTRA</b>			
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:	SPORZĄDZIŁ:	DATA	NR RYSUNKU
OSTATNIA MODYFIKACJA:		12.2019	Aw03
Skala: 1:50			